关于绵阳市安州高新技术产业园基础设施建设项目（输变电工程）工程量调整及造价增加的公示

绵阳市安州高新技术产业园基础设施建设项目（输变电工程）位于四川省绵阳市安州区界牌镇辽宁大道西侧，新建110kV变电站1座，新建配电装置室及辅助用房建筑面积为416.64㎡，主变压器 2×50MVA；110kV 出线 1 回；10kV 出线16 回；在华晨 110kV 变电站内预留空地扩建 110kV 出线间隔 1 个；新建110kV单、双回线路，长度约3.6km（其中架空线路路径长度1.8km、电缆线路路径长度1.8km）；新建10kV单、双回架空线路，长度约1.39km；新建10kV电缆线路，长度约1.92km。

一、变更增量原因

因本项目工期紧迫，为保障光伏项目顺利调试设备，按照光伏项目专班例会制定的时间节点，110kv线路需于2023年4月30日完工，并于5月10日向110kv临时变电站供电。

二、增加工程内容

1.武警部队区域内400米110kv线路由架空敷设调整为地埋铺设，塔基点位需进行调整，已实施的工程量需废除，该段区域增加费用约339万元。

2.区交通局负责实施的淘金大道延长段工程，经双方设计单位现场勘查，道路与110kv线路存在交叉，为确保110kv线路顺利实施和后期道路扩能改造的可实施性，要求对道路

与 110kv 线路交叉部位的线路进行调整，增加费用约 123 万元。

3.根据华晨变电站运维检修部、调度、运行等部门实际情况制定过渡施工电源方案，将华晨变电站 10kv Ⅰ段母线与 Ⅳ 段母线连接的电缆由 YJV22-8.7/10-3*400 三芯变为 YJV22-8.7/15-1*500 单芯电力电缆，长度增加 140 米，变更增加费用约为 1.4 万元（最终金额已财评审核金额为准）。

4.根据光伏项目配电室位置，需增加保安母线长度至 380 米，将低压缆线由 ZR-YJV22-0.6/1.0-4*150+1*70 五芯变为 ZR-YJV22-0.6/1.0-4*240+1*120 五芯，变更增加费用约为 28.45 万元（最终金额已财评审核为准）。

三、增加工程造价

根据项目实际情况，本项目增加费用共计约 448.09 万元（最终金额已财评审核为准）。

四、公示期限

公示期限至公示之日后 5 个工作日

五、异议投诉

如对上诉公示内容有异议，请以书面或电话形式向公示人或监督机构投诉。

公示人：绵阳市安州区腾盛城市建设发展有限公司

电　话：0816-4367063

绵阳市安州区腾盛城市建设发展有限公司

2023 年 7 月 28 日