

北川三元投资发展有限公司
关于西羌南街西段、西纵五路及机场1路
(二期)建设项目设计变更工程量及投资的
公 示

西羌南街西段、西纵五路及机场1路(二期)建设项目工程,建设内容包括道路、排水、交通、照明、电力、景观绿化等工程。工程立项批准文号:北发改投资【2019】330号。

现项目在实施过程中西纵五路BK0+030-BK0+400段,因地貌发生变化,清表后土质为淤泥质土,不能满足路床设计要求,为了满足设计要求及路基质量,经五方责任主体共同研究确定对有关设计进行变更,变更情况如下:

1、BK0+030~BK0+300段地貌和设计不一致,因该段地貌发生变化,路基成低洼积水状,路基长期浸泡后成软土,无法作为基底持力层使用。经设计、地勘、业主、监理、施工单位现场办公,并召开会议,会议议定同意变更事项:该段软基采用砂砾石换填处置,BK0+030~BK0+120路基需换填1.6米深,BK0+120~BK0+240路基需换填1.8米深、BK0+240~BK0+300路基需换填1.5米深,处置方式按设计图S1-13软基处置断面图实施。根据中标单价预计增加金额为1636450.29元,根据财政评审单价*(1-中标优惠下浮比例)

预计增加金额为 1632830.45 元。

2、BK0+300~BK0+400 原地貌为农田，路基为低填浅挖路基，路基开挖至设计高程后左幅路基为淤泥质土，地下、地表水丰富，且原路基位于路床上，基底土不能作为路基持力层使用。经设计、地勘、业主、监理、施工单位现场办公，并召开会议，会议议定同意变更事项：该段左幅路基基底采用砂砾换填处置，半幅换填 0.8 米深，处置方式按设计图 S1-13 软基处置断面图实施。预计增加金额为 185753.00 元，根据财政评审单价*（1-中标优惠下浮比例）预计增加金额 185342.12 元。

本项目按中标单价计价设计变更的预算价为 1822203.29 元，按财政评审单价*（1-中标优惠下浮比例）预计增加金额为 1818172.57 元。根据绵府发【2017】47 号文精神，本项目变更部分工程量增加金额为 1818172.57 元，最终以审计为准。现将变更工程量及增加投资向社会公示。

特此公告。公告期为 5 日。



北川三元投资发展有限公司

2019年11月5日

(联系人：李宗涛

联系电话：15892630825)