

四川发达伟业投资有限公司

关于五里梁片区基础设施一期次干三路项目 工程设计变更的公示

由我公司投资建设的三台县五里梁片区基础设施一期次干三路工程，经三台县发展和改革局〔2017〕148号文件立项批准，于2018年7月开工建设，中标施工单位为中国五冶集团有限公司。

该项目在实施期间，为满足工程建设质量、工业污水配套、其他单位使用及园区整体风格要求，对施工内容进行了部分变更。现对变更增减工程量相关情况公示如下：

一、增量工程

(一) 因沿线地块暂未开发建设，无法准确预留供水点位，原设计球墨铸铁给水管后期用户接入难度大，为方便后期用户接入给水管网，将次干三路管径小于等于DN600的球墨铸铁给水管管材更换为钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管。预计增加投资约28万元。

(二) 为统一园区整体风格，次干三路路灯样式参照已竣工验收的主干一路路灯样式，由单臂路灯调整为双臂路灯，费用增加约81.84万元；同时为降低工程成本，将电缆由铜芯电缆调整为铝芯电缆，费用减少约6.15万元。品迭后增加投资约75.69万



元。

(三) 武侯资本一二期用地面积约300亩，南北干道一号路一标段道路标高约455m，恒昌路道路标高约458m，结合排水规划和道路标高，为加强武侯资本地块与周围道路的紧密联系，节约政府总体投资，次干三路的设计标高需由原施工图的462.50m，调整至457.52m，对应需调整次干三路的道路纵坡、土方横断面及给水、排水等相关专业设计图纸，其余专业平面位置不变。预计增加投资约27万元。

(四) 因次干三路与职业教育园施工红线相邻，为保证职教园消防通道建设，在K0+949~K0+989段左侧增加混凝土挡土墙，预计增加投资约53万元。

(五) 为便于职教园消防车道接入次干三路，在次干三路K1+030-K1+050位置处左幅留设长18米，右幅留设长20米出入口，开口处管线采取保护措施，预计增加投资约2.49万元。同时根据三台县交警大队要求，车道中心线、车道分界线等线宽为10cm的标线宽度改为15cm，预计增加投资约1.55万元。合计增加投资约4.04万元；

(六) 为便于职教园排水，次干三路K1+043位置处W27左幅设置接入井、相应长度和管径的污水管道便于职教园污水排放，Y31左右两边设置相应长度和管径的雨水管道便于职教园雨水排放。预计增加投资约3.27万元。



(七) 次干三路K0+620-K0+640段，因现场存在一条河沟，在工程地质剖面图中未明确该处河沟淤泥厚度，经现场踏勘后，需将淤泥全部清除，基底换填0.6m厚碎石层，其上回填合格土，并在道路右侧坡脚设置渗沟将水引出。预计增加投资约12.62万元。

二、以上增量在项目原基础上增加工程投资费用总计约：203.62万元。

三、公示期限

自公示之日起5个工作日。

如公示内容如有异议，请于公示内向公示人或监督部门投诉。

联系电话：0816-5280386

四川发达伟业投资有限公司

2020年9月9日



扫描全能王 创建